



Désamiantage d'amiante non friable et déconstruction de bâtiment industriel

Déconstruction de la plateforme Renault Trucks

Date de réalisation : Hiver 2006

Maître d'ouvrage : Renault Trucks

Le projet

Le projet à consister au démontage d'un bâtiment industriel métallique de 600 m², ainsi qu'à son désamiantage, afin de rendre la zone apte à servir de zone de stockage de parking.

Les solutions apportées

Dépose des plaques de toiture à l'aide de nacelles élévatrices et démontage du bâtiment à l'aide de pelles à pince hydraulique.

Arasage des élévations et poteaux, avec reprises du dallage.

Les atouts pour le client

Une seule société qualifiée, organisée et équipée pour les travaux de retrait de l'amiante non friable, assure simultanément le démontage et l'évacuation des différents composants du bâtiment avec **tri sélectif des déchets** à la source et évacuation vers les filières spécialisées.

Conséquences : un délai réduit, un coût comprimé et une rigueur d'intervention, dans le respect de la réglementation, avec une prévention maximale des risques de pollution.

